

京港首府建设项目东区住宅楼及商业门市破损散水维修工程方案

京港首府建设项目东区住宅楼及商业门市部分散水损坏，初步编制以下方案对破损散水进行维修处理。如遇特殊情况根据实际情况进行调整。

工程数量：约 400 米，宽度 0.8 米，具体工程量以现场确认为准。

具体维修方案如下：

- 1、对损坏散水进行拆除外运。
- 2、基底平整。
- 3、素土夯实，向外找坡 4%。
- 4、150 厚 3:7 灰土夯实。
- 5、60 厚 C20 混凝土，上撒 1:1 水泥砂子压实赶光。
- 6、养护。
- 7、清理现场。

注意事项：

- 1、施工过程中，如涉及结构安全事项，及时沟通设计解决。
- 2、必须保证新修散水与原设计一致。

沧州黄骅港京港房地产开发有限公司

2023年7月25日

